

EXPEDIENTE: PA 1066/2026

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS, AJARDINABLES Y ESPACIOS VERDES DE EXTERIOR/INTERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD ALICANTE-HOSPITAL GENERAL

- 1.- OBJETO DEL CONTRATO**
- 2.- REQUISITOS DEL SERVICIO**
- 3.- PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DETERIORADAS.**
- 4.- PLAN DE PUESTA EN VALOR PAISAJÍSTICO.**
- 5.- PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO.**
- 6.- ALCANCE DEL SERVICIO ÁMBITO**
- 7.- TRABAJOS A REALIZAR:**
- 8.- FRECUENCIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:**
- 9.- PERSONAL Y HORARIO**
- 10.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO**
- 11.- CONTROL E INSPECCION**

ANEXO – RELACION DE PERSONAL A SUBROGAR

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente expediente tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS, AJARDINABLES Y ESPACIOS VERDES DE EXTERIOR/INTERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD ALICANTE-HOSPITAL GENERAL.

Por tanto, el objeto del presente contrato incluirá el acondicionamiento, la puesta en valor paisajístico y el mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, ajardinables y espacios verdes de interior/exterior, así como la realización de la planimetría actualizada de zonas ajardinadas, ajardinables y espacios verdes de interior/exterior.

2.- REQUISITOS DEL SERVICIO

Este Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, tiene por objeto definir las condiciones técnicas que regirán el citado servicio.

El mantenimiento y conservación comprenderá todos los trabajos y tareas que sean necesarias para conservar en perfecto estado todas las zonas verdes y jardines del departamento (zonas ajardinadas, de gravas, mantillo, arena de albero, maceteros y jardineras, arbustos, setos y árboles), tanto de exterior como de interior, que actualmente se encuentren en un estado óptimo para ello, así como aquellas otras que hayan sido acondicionadas, creadas o rediseñadas, incluyendo la reposición, limpieza y desbroce de las citadas zonas y de aquellas zonas de paso y/o estacionamiento de vehículos y maquinaria, susceptibles del crecimiento de malas hierbas.

Estará incluido el mantenimiento (preventivo, correctivo, técnico-legal) del sistema de riego actual que se encuentre en buen uso, así como la adecuación de los que sean deficientes y la implantación de los nuevos que se pudieran necesitar (forma parte del presupuesto de actuaciones obligatorias de acondicionamiento y puesta en valor que conforma el contrato). Estarían incluidos todos los elementos necesarios para el perfecto funcionamiento del mismo. Así mismo, queda incluida en este contrato la obra civil que se pudiera necesitar.

El acondicionamiento comprenderá todos aquellos trabajos y tareas que sean necesarias para devolver al estado original aquellas zonas ajardinadas, plantas, arbustos, setos y árboles que no se encuentren en perfecto estado para su manutención y conservación, pero que la empresa adjudicataria considere que vale la pena recuperar por su valor en el conjunto del objeto del contrato y siempre que sea preferible a su eliminación y/o rediseño.

La puesta en valor paisajístico supondrá la creación o rediseño de nuevos espacios ajardinados, en lugares donde no existían originalmente o en aquellos otros que, por su estado de deterioro o error en el diseño original, no fueran susceptibles de recuperarse.

Tanto el acondicionamiento como la puesta en valor paisajístico (parte del presupuesto del contrato contempla la satisfacción de dicho gasto) se llevarán a cabo en base a las propuestas que pueda hacer tanto el departamento, como principalmente la empresa adjudicataria (el detalle de dichas propuestas forma parte de uno de los requisitos en los criterios de adjudicación) en aras a la optimización y embellecimiento continuo de las zonas verdes de interior y exterior del departamento.

La ejecución de este contrato se determina mediante la realización de acciones de diseño e implantación paisajística, así como de las acciones y tareas propias de los mantenimientos preventivo y correctivo necesarias sobre las instalaciones, elementos y zonas tanto de exterior como de interior a mantener. También contempla el suministro de los productos (insecticidas, abonos, maceteros, jardineras, gravas, mantillos, arenas, arbustos, flores, setos y árboles, etc.) necesarios para ello, así como la realización de la planimetría actualizada de zonas ajardinadas, ajardinables y espacios verdes de interior/exterior de todos los centros del Departamento de Salud.

Como actuación accesoria e instrumental de la prestación principal de mantenimiento y conservación, la empresa adjudicataria elaborará y mantendrá actualizada la **documentación gráfica** necesaria para identificar las zonas ajardinadas, ajardinables y espacios verdes de interior y exterior incluidos en el contrato y los elementos de la red de riego asociados.

Esta documentación tendrá como finalidad facilitar la programación de los trabajos, la localización de los elementos objeto de mantenimiento, el seguimiento de las actuaciones, la gestión de incidencias y el control e inspección del servicio.

La planimetría no tendrá carácter de proyecto técnico independiente ni de levantamiento topográfico o arquitectónico integral de los centros. Su alcance se limitará a los espacios, elementos vegetales e instalaciones directamente vinculados al objeto del contrato.

Los planos reflejarán, cuando existan y puedan ser identificados mediante inspección ordinaria, la delimitación de las zonas, tipología de superficies, arbolado, palmeras, setos, arbustos, jardineras, maceteros, acometidas, contadores, tomas y bocas de riego, programadores, arquetas, válvulas, electroválvulas, conducciones, sectores, aspersores, difusores, goteros y restantes elementos relacionados con el mantenimiento. Las referencias a viales, aceras o aparcamientos servirán únicamente para delimitar o facilitar el acceso a las zonas verdes y sólo quedarán incluidas las superficies cuya gestión o conservación corresponda a la Generalitat o al Departamento.

Cuando la ubicación o trazado de un elemento oculto no pueda comprobarse de forma cierta, se hará constar su carácter estimado o pendiente de verificación.

La documentación deberá actualizarse cuando las actuaciones ejecutadas durante el contrato modifiquen la configuración de las zonas verdes o de las instalaciones de riego y se entregará al órgano de contratación en formato PDF y editable.

Las obligaciones relativas al inventario georreferenciado de la red de riego y a la documentación "as-built" previstas en el apartado 7.5 se integrarán en esta documentación gráfica.

3.- PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DETERIORADAS.

El contratista adjudicatario, deberá presentar un cronograma de actuaciones, una vez adjudicado el servicio y antes del comienzo de su ejecución. En este programa se detallarán:

- Las zonas a acondicionar. VER apartado 6.
- Tareas a realizar sobre cada zona a acondicionar. VER apartado 7.7 (tabla de tareas a realizar por centros).
- Material y mano de obra a utilizar. VER 7 apartado 7.7 (tabla de tareas a realizar por centros).
- Fechas y tiempo de ejecución de cada una de las tareas a realizar.

La adecuación y el cumplimiento del programa indicado, será supervisado por el responsable nombrado por la Dirección del Departamento.

Las actuaciones de acondicionamiento forman parte integrante del objeto del contrato y se ejecutarán con sujeción estricta a los mínimos técnicos y actuaciones obligatorias descritas en el apartado 7 (tabla de tareas a realizar por centros) del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, que constituyen el contenido mínimo e inalterable de dicha prestación.

Las propuestas técnicas que pueda formular la empresa adjudicataria deberán respetar en todo caso dichos mínimos, pudiendo consistir en actuaciones cualitativas, soluciones técnicas

equivalentes o actuaciones complementarias, siempre dentro del alcance definido en el presente Pliego y sin que en ningún caso pueda superarse el importe máximo previsto para la partida de acondicionamiento y puesta en valor paisajístico.

El cronograma deberá identificar las zonas mediante los códigos asignados en la planimetría e inventario gráfico del contrato. Hasta la aprobación de la planimetría inicial, se utilizará una identificación provisional inequívoca por centro, emplazamiento y reportaje fotográfico.

4.- PLAN DE PUESTA EN VALOR PAISAJÍSTICO.

El contratista adjudicatario, deberá presentar un cronograma de actuaciones, una vez adjudicado el servicio y antes del comienzo de su ejecución. En este programa se detallarán:

- Las zonas de nuevo ajardinamiento.
- Las zonas de rediseño.
- Tareas a realizar sobre cada zona. VER apartado 7.7 (tabla de tareas a realizar por centros).
- Material y mano de obra a utilizar. VER apartado 7.7 (tabla de tareas a realizar por centros).
- Fechas y tiempo de ejecución de cada una de las tareas a realizar.

El departamento se reservará la posibilidad de realizar propuestas alternativas de puesta en valor paisajístico y que reemplacen a algunas de las programadas por el adjudicatario, relativas a la adquisición de flores y plantas de temporada, ajardinamiento de nuevas zonas de interior o exterior, acondicionamiento de zonas verdes para eventos especiales, trabajos de jardinería paisajística, adquisición de maceteros, jardineras, tierra y gravas, para la modificación de algún espacio de los existentes, etc., en los términos y con los límites establecidos en los párrafos siguientes.

La adecuación y el cumplimiento del programa indicado, será supervisado por el responsable nombrado por la Dirección del Departamento.

El Plan de puesta en valor paisajístico se desarrollará sobre la base de los mínimos obligatorios establecidos en el apartado 7 (tabla de tareas a realizar por centros) del presente Pliego, que deberán ejecutarse necesariamente durante el periodo inicial del contrato (3 años).

El Departamento de Salud podrá proponer, por razones organizativas, asistenciales o técnicas debidamente justificadas, la sustitución o reordenación de determinadas actuaciones de puesta en valor paisajístico previstas por el adjudicatario, siempre que dichas propuestas alternativas:

- respeten los mínimos técnicos obligatorios definidos en el apartado 7 (tabla de tareas a realizar por centros), no supongan una alteración sustancial del objeto del contrato,
- no modifiquen los criterios de adjudicación aplicados,
- y se mantengan dentro del importe máximo previsto para la prestación de acondicionamiento y puesta en valor paisajístico.

El cronograma de actuaciones tendrá carácter exclusivamente organizativo y temporal, sin que pueda alterar el contenido, alcance ni naturaleza de las prestaciones definidas en el presente Pliego y en su apartado 7 (tabla de tareas a realizar por centros).

Todas las actuaciones ejecutadas deberán incorporarse a la planimetría y al inventario actualizado, incluyendo la delimitación final de las superficies, especies plantadas, elementos instalados y modificaciones introducidas en la red de riego.

5.- PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO.

El contratista adjudicatario, deberá presentar un cronograma de actuaciones, una vez adjudicado el servicio y antes del comienzo de su ejecución. En este programa se detallarán:

- Tareas a realizar sobre cada tipo de planta, zona a mantener.
- Periodicidad de dichas tareas
- Productos fitosanitarios a utilizar
- Fechas y tiempo de ejecución de cada una de las tareas a realizar.
- La adecuación y el cumplimiento del programa indicado, será supervisado por el responsable nombrado por la Dirección del Departamento.

6.- ALCANCE DEL SERVICIO ÁMBITO

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General se compone de varios centros (hospital, centro de especialidades y centros de salud).

A continuación, se describen de forma detallada los centros de este Departamento de Salud con indicación de sus zonas ajardinadas.

6.1. Hospital General Universitario Dr. Balmis.

Cuenta con varios jardines exteriores y dos interiores con una superficie aproximada de 5.141,10 m², con 1.794,60 m² de césped y plantación de distintas variedades de árboles, plantas y arbustos en diferentes parterres y alcorques, así como otras en maceteros y jardineras, tanto exteriores como interiores:

- CESPED (GRAMA): **1794,6 M²**
 - PARTERRE 20 X 20 CESPED
 - PARTERRE 4,20 X 28 CESPED
 - PARTERRE DE CESPED 15 X 13,5
 - PARTERRE CESPED 6 X 6
 - PARTERRE CESPED 8 X 4
 - PARTERRE 13 X 11,5 CESPED
 - PARTERRE 3X3 CESPED MAL
 - PARTERRE DE CESPED 17 X 7
 - PARTERRE 5 X 5 CESPED. MALA HIERBA
 - PARTERRE CESPED 20 X 35
 - PARTERRE CESPED 2 X 1
 - PARTERRE CESPED 2 X 1
- GRAVAS: **203,25 M²**
 - PARTERRE 4 X 3 GRAVA ROJA
 - 2 PARTERRES DE GRAVA ROJA 7,5 X 6,25
 - PARTERRE 7,5 X 6 GRAVAS
 - 3 PARTERRES GRAVAS 3 X 1,5
 - PARTERRE GRAVA 26 X 1,5
- TIERRA: **1741,5 M²**
 - PARTERRE TIERRA 3 X 3
 - PARTERRE TIERRA 6 X 1
 - PARTERRE TIERRA 12 X 8
 - PARTERRE TIERRA 21 X 10
 - PARTERRE TIERRA 14 X 4
 - PARTERRE TIERRA 4 X 6
 - PARTERRE TIERRA 8 X 3
 - PARTERRE TIERRA 50 X 22

- PARTERRE TIERRA 2,5 X 10
- PARTERRE TIERRA 2,5 X 7
- PARTERRE TIERRA 21 X 4
- PARTERRE TIERRA 15 X 6
- CORTEZAS: **50,75 M²**
 - PARTERRE CORTEZA 3 X 2
 - PARTERRE CORTEZA 4 X 2,5
 - PARTERRE CORTEZA 2 X 1
 - PARTERRE CORTEZA 3,5 X 1,5
 - PARTERRE CORTEZA 5 X 1,5
 - PARTERRE CORTEZA 4 X 1,5
 - PARTERRE CORTEZA 2 X 1
 - PARTERRE CORTEZA 4 X 1
 - PARTERRE CORTEZA 4 X 1
 - PARTERRE CORTEZA 2 X 1
 - PARTERRE CORTEZA 2X 1
- RESTO DE PARTERRES: **1351 M²**
 - PARTERRE 21 X 8
 - PARTERRE 6 X 11
 - PARTERRE 3 X 6
 - PARTERRE 1 X 8
 - PARTERRE 35 X 2
 - PARTERRE DE 44 X 6,70
 - PARTERRE 9 X 7
 - PARTERRE 4,4 X 43
 - PARTERRE ADOQUIN TIERRA 34 X 7
 - PARTERRES VIRGENES ANTIGUO HELIPUERTO
 - PARTERRE 5 X 23
 - PARTERRE 5 X 13
 - PARTERRE VIRGEN 5 X 2,5
 - PARTERRE 2,5 X 3
 - PARTERRE 12 X 3
- **5 CIPRESES**
- **1 MIMOSA**
- **3 BRACHYCHITON ACERIFOLIUS**
- **2 ARCES**
- **2 ARAUCARIAS**
- **1 ROBERINI**
- **13 PALMITOS**
- **1 CICA REVOLUTA**
- **3 EUFORBIA**
- **1 CETIS AUSTRALIS**
- **1 SAUCE LLORON**
- **9 CACTUS**
- **6 CRASAS**
- **3 ALOE VERA**
- **16 MACETEROS:** 3 YUCAS, 2 POTOS, 1 FICUS BENJAMINA, 3 CORDELINI, 1 DATILERA, 1 CRASULA OBATA, 3 FICONDREMOS PARAGUALLOS, 1 ESTERLICIA, 1 FICUS MICRO CARPA
- **1 HECHINO CATUS**
- **2 MACETEROS:** CRASULA OBATA
- **1 LIQUIDAMBAR**
- **1 ZAMIOCULCA**
- **1 POTO**
- **3 CRASULAS OVATAS**
- **1 LIMBARDA**

- 2 ENREDADERAS
- 1 ABETO
- 4 MYOPORUM
- 1 LAMBERTIANA
- 1 MORERA
- 3 BUGANVILLA
- JARDINERA OBRA 0,3 X 4 LANTANA
- JARDINERA OBRA 0,3 X 2: ADELFA
- JARDINERA 12 X 0,4
- JARDINERA 0,3 X 3 2M. LANTANA
- 12 TUYAS
- 4 TRACHICARPUS
- 3 BAUINIA
- 2 MACETEROS FLOR DE PASCUA
- 1 MACETERO CHAMAEDOREA
- 2 JARDINERAS 5 X 2 PLANTA ARTIFICIAL
- 2 MACETEROS FLOR DE PASCUA
- 1 MACETERO POTO
- 1 MACETERO ZAMIOCULCA
- 3 JARDINERAS CINTAS Y VARIOS
- 10 MACETAS POTOS Y VATIOS
- 3 ARBOLES DESCONOCIDOS
- 1 BRACHYCHITON
- 15 MACETEROS: 2 FICUS, 3 PALMITOS, 1 POTO, VARIOS
- 21 PITOSPORUM
- 56 BALADRES
- 6 CALLISTEMUS
- 5 PALMERAS CANARIAS
- 33 PALMERAS WASHINGTONIAS
- 27 PALMERA DATILERA
- 29 FICUS BENJAMINA
- 17 PLANTAS DE ROMERO
- 9 TIPUANAS
- 11 PINOS
- 1 PINO CARRASCO
- 10 OLIVOS
- 7 ROBINIA PSEUDOACACIA
- 21 YUCAS
- 12 JACARANDAS
- 11 NARANJOS
- 4 LIGUSTRUM JAPONICUM
- 19 OLMOS
- 5 LAURELES
- 3 MADROÑOS
- 1 ENCINAS
- 2 ÁRBOL DEL AMOR
- 9 CHAMAEROPS
- 4 FICUS ELÁSTICA
- 2 PRUNUS CERASIFERA
- 2 ALGARROBOS
- 1 HIGUERAS
- 1 EUCALIPTOS
- 2 MELIAS
- 4 MELIA UMBRACULIFERA
- 1 FALSA PIMIENTA

- **45 HIBISCUS**
- **77 LANTANA**
- **SETOS: 529 M. lineales**
 - HIBISCUS: **32 M.** lineales aprox.
 - PITOSPORUM: **135 M.** lineales aprox.
 - LANTANA: **35 M.** lineales aprox.
 - LIGUSTRUM: **20 M.** lineales aprox.
 - VIBURNUM: **75 M.** lineales aprox.
 - CIPRESS: **34 M.** lineales aprox.
 - ADELPHAS: **48 M.** lineales aprox.
 - ROMERO: **18 M.** lineales aprox.
 - TEUCRIUM: **23 M.** lineales aprox.
 - TUYAS: **18 M.** lineales aprox.
 - EUONYMUS JAPONICUS: **15 M.** lineales aprox.
 - BUGANVILLA: **21 M.** lineales aprox.
 - VARIADO: **55 M.** lineales aprox.

6.2. Centro de Especialidades de Babel, Centro de Salud Babel y Centro de Salud Florida

Cuenta con distintas variedades de árboles, plantas y arbustos, divididos en 6 parterres y varios alcorques con una superficie aproximada de 810,08 m²

- **GRAVAS: 288 M²**
 - PARTERRE 12 X 24
- **RESTO PARTERRES: 522,08 M²**
 - PARTERRE 125 X 2,20
 - PARTERRE 9 X 7
 - 3 PARTERRES 8 X 7,67
- **20 ADELPHAS (BALADRES)**
- **12 BRACHYCHITON**
- **21 PALMERAS WASHINGTONIAS en alcorque**
- **1 ACACIA RETINADA (MIMOSA)**
- **1 PALMITO**
- **1 YUCA**
- **7 HIBISCUS**
- **4 FICUS BENJAMINA**
- **8 PINOS**
- **6 AGAVES**
- **1 ROMERO**
- **SETOS: 125 M. lineales.**
 - CIPRES: **125 M.** lineales aprox.

6.3. Centro de Salud Benalúa

Cuenta con distintas variedades de árboles, entre ellos 1 ejemplar protegido de ficus elástica centenario cuyo mantenimiento realiza el ayuntamiento de Alicante, jardineras y maceteros (en interior), dividido en 3 parterres con una superficie aproximada de 160,00 m²

- **GRAVAS: 160 M²**
 - PARTERRE 14 X5
 - PARTERRE 15X5
 - PARTERRE 6 X 2,5
 - PATIO INTERIOR
- **1 FICUS ELÁSTICA CENTENARIO**
- **3 FICUS BENJAMINA EN ALCORQUE**

- 2 PALMERA DATILERAS
- PALMERAS WASHINGTONIAS
- 3 JARDINERAS: 2 SANSEVIERA
- 1ª planta 3 maceteros: zario culca
- 2ª planta 2 maceteros: 1 cadalea, sansevieria

6.4. Centro de Salud Campoamor

Cuenta con varios ejemplares de arbustos y 1 macetero, dividido en 3 parterres con una superficie aproximada de 42,00 m²

- GRAVAS: **42 M²**
 - PARTERRE 25,5 X 1
 - PARTERRE 2 X 1,5
 - PARTERRE 13,5 X 1
- 9 SCHEFLERA
- 1 macetero
- 6 huecos Scheffleras

6.5. Centro de Salud Ciudad Jardín

Cuenta con distintas variedades de árboles, plantas y arbustos, dividido en 4 parterres con una superficie aproximada de 1.390,00 m²

- GRAVAS: **336 M²**
 - PARTERRE 28X12 GRAVA COMUN
- TIERRA: **880 M²**
 - PARTERRE TIERRA 22X40
- RESTO PARTERRE: **174 M²**
 - PARTERRE EXTERIOR 18X9
 - PARTERRE 6 X 2
- 11 PINOS
- 1 SIEMPRE VERDE (Myoporum)
- 2 FALSA PIMIENTA
- 7 TIPUANAS
- 1 PALMERA datilera
- 4 BALADRES (grupo adelfas)
- 1 BRACHYCHITON
- 2 YUCAS
- 1 CACTUS (Euforbia)
- 2 PITERAS
- 2 ACACIAS DEALBATA (MIMOSAS)
- 1 JACARANDA
- 3 GRANADOS

6.6. Centro de Salud Los Ángeles

Cuenta con arbolado y jardineras varias, dividido en 2 parterres con una superficie aproximada de 70,00 m²

- RESTO PARTERRES: **70 M²**
 - PARTERRE 35X1
 - PARTERRE 35X1
- 12 CIPRESES
- 1 HIEDRA

- **5 JARDINERAS VARIAS**
- **SETOS: 35 Metros lineales**
 - **HEREDERA: 35 M. lineales aprox.**

6.7. Centro de Salud Parque Lo Morant

Cuenta con distintas variedades de árboles, plantas y maceteros varios, dividido en 13 parterres con una superficie aproximada de 1.199,25 m²

- **13 parterres (7 albero malas hierbas) 15 X 6,15: 1199,25 M²**
- **36 CIPRESES**
- **3 FICUS MACROPYLIA**
- **EGOMINAS JAPONICAS**
- **5 MORERAS**
- **2 PALMERAS WASHINGTONIAS**
- **2 LIGUSTRUM JAPONICUM**
- **2 PALMERA DATILERA**
- **2 MELIA ACEGARACHA**
- **1 CEDRO**
- **1 CRASULA**
- **2 AGABABE**
- **4 MACETEROS: POTO, FICUS, SCHEFLERA, PALO BRASIL**
- **MACETEROS: 3 VACIOS, 2 FICOS, 1 CORDELINI, 2 POTOS, SAN SEVIERA, ALOE, OREJA DE ELEFANTE.**
- **SETOS: 23 Metros lineales.**
 - **CIPRES 23 M. (APARCAMIENTO) lineales aprox.**

6.8. Centro de Salud San Blas

Cuenta con arbolado, jardineras y maceteros, dividido en 2 parterres con una superficie aproximada de 72,00 m²

- **GRAVAS: 12 M²**
 - **PECERA GRAVA (6X2)**
- **TIERRA: 60 M²**
 - **PARTERRE TIERRA (20X3)**
- **2 BRACHYCHITON**
- **5 FICUS BENJAMINA**
- **4 PALMERA DATILERA (PARKING)**
- **1 ALOE VERA**
- **1 FICUS**
- **1 SANSEVIERA**
- **1 VARIADO**
- **1 HUECO**
- **3 JARDINERA (1 CORDELINI CON POTO, 1 POTO, 1 FICUS MIGRATA**
- **1 JARDINERA ARUM**
- **1 JARDINERA CINTAS**
- **1 MACETERO SANSEVIERA**

6.9. Centro de Salud San Vicente I

Cuenta con distintas variedades de árboles, plantas, arbustos, jardineras y maceteros, dividido en 4 parterres con una superficie aproximada de 729,60 m²

- TIERRA: **577,60 M²**
 - PARTERRE TIERRA 36X12 PARA LIMPIAR Y MANTENER DE PINOCHA
 - PARTERRE TIERRA 18,2 X 8
- RESTO PARTERRES: **152 M²**
 - PARTERRE 7 X 5
 - PARTERRE 13 X 9
- **64 PINOS**
- **17 CASUARINAS**
- **16 EUCALIPTOS**
- **2 HIGUERAS**
- **4 MELIAS**
- **1 ALGARROBO**
- **4 FALSA PIMIENTA**
- **5 BALADRES**
- **3 LANTANA**
- **8 HIBISCUS**
- **1 MACETERO CRASSULA OVATA**
- **2 JARDINERAS DRACAENAS (PRIMER PISO HALL ESCALERA)**
- **2 JARDINERAS PLANTA BAJA**
- SETOS: **98 Metros lineales.**
 - POLYGALA: **50 M.** lineales aprox.
 - LENTISCO: **12 M.** lineales aprox.
 - BALADRES: **36 M.** lineales aprox.

6.10. Centro de Salud San Vicente II

Cuenta con arbolado, jardineras y maceteros, dividido en 6 parterres con una superficie aproximada de 165,00 m²

- GRAVAS: **165 M²**
 - PATIO TRASERO DCH. 10X5 GRAVAS
 - PATIO TRASERO CENTRO 10X5 GRAVAS
 - PATIO DCH 10X 1 GRAVAS
 - OTRO 10X1,5 GRAVAS
 - PATIO DELANTERO GRAVAS 8X5
- ZONA ADOQUINADA CON TIERRA PARA DESBROZAR TODO ALREDEDOR DEL CENTRO
- **12 MELIAS**
- **9 MACETEROS**
- **1 JARDINERA**
- **1 JARDINERA CON POTO**
- **1 ESQUINERA CON POTO**

6.11. Centro de Salud de Agost

Cuenta con distintas variedades de árboles, plantas, arbustos y maceteros, dividido en 6 parterres con una superficie aproximada de 353,00 m².

- GRAVAS: **9 M²**
 - PATIO INTERIOR 3X3 GRAVAS COMUN
- RESTO DE PARTERRES: **344 M²**
 - PARTERRE TRASERO DE NADA 8X2
 - PARTERRE DE NADA 4 O 5 HUECOS DE FICUS 1X25
 - PARTERRE DE NADA DE 1X23

- PARTERRE CUADRADO MALAS HIERBAS 20X12
- PARTERRE LATERAL DE NADA 2X20
- 1 CIPRESS
- 3 MORERAS
- 1 ALMENDRO
- 4 FICUS ELÁSTICA
- 4 HIBISCUS
- 6 ROSALES
- 2 OLIVOS
- 1 HEREDERA
- 6 BIGNONIAS
- 1 BRACHYCHITON
- 1 EUFORBIA
- 1 RICINO
- 2 JACARANDAS
- 1 OLMO
- 2 MACETEROS VACIOS ENTRADA
- 2 MACETEROS REDONDOS FICUS LIVATA ALOE VERA
- 2 MACETEROS VACIOS ENTRADA
- SETOS:
 - CIPRESS: 5 M. lineales aprox.
 - BIGNONIAS: 3 M. lineales aprox.

6.12. Centro de Salud de Monforte del Cid

Cuenta con distintas variedades de árboles, plantas y arbustos, dividido en 6 parterres con una superficie aproximada de 22,50 m²

- RESTO PARTERRES: **22,5 M²**
 - Parterre 1,5 x 15
- 7 PALMAS DE SAGU
- 4 YUCAS

7.- TRABAJOS A REALIZAR:

7.1. MANTENIMIENTO DE LOS CÉSPEDES Y PRADERAS, ZONAS DE GRAVAS, ARENAS Y MANTILLO.

El mantenimiento de los céspedes exige una serie de buenas prácticas que, consideradas normas básicas, permitan obtener óptimos resultados. Estas son, entre otras, las siguientes:

- Aportar una fertilización equilibrada
- Realizar riegos profundos, espaciados en el tiempo y a primeras horas del día.
- Evitar las siegas muy bajas o a ras de suelo.
- Eliminar los restos de siega en zonas con presencia de enfermedades, comenzando siempre la siega por las zonas sanas. Con posterioridad, se debe realizar desinfección de los útiles y maquinaria antes de un nuevo corte.

a) SIEGA:

- La preparación de la siega supondrá la recogida y eliminación de todo tipo de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos (hojas, restos de poda, piedras, latas, envoltorios, etc.) que se encuentren en las áreas de céspedes y praderas.
- La frecuencia mínima estimada será de un corte en los meses de otoño e invierno y dos cortes en

los de primavera y verano. No obstante, la frecuencia se adaptará a los efectos climáticos que se produzcan a lo largo del año para tener el césped en perfecto estado.

- La altura de siega no será nunca inferior a la mitad de la altura total de la planta, siendo recomendable no cortar más de un tercio de la altura total en cada jornada de siega.
- La altura de siega se debe de elevar en verano para contrarrestar el estrés hídrico y siempre que el césped se vea sometido a algún tipo de accidente. En cualquier caso, la variación en altura ha de ser suave y paulatina.
- Se evitará segar un césped mojado. Los restos de la siega deberán ser retirados en el mismo día de producirse. Igualmente deberá procederse a la retirada de la hierba cortada y traslado a un centro de tratamiento legalmente autorizado, siendo el coste de retirada y eliminación, por cuenta del adjudicatario
- El cortacésped debe de estar en perfecto estado de mantenimiento, en especial las cuchillas, que deben de ser lavadas periódica y frecuentemente con diluciones fungicidas. Dispondrá de un sistema que permita triturar el recorte de forma que sirva como abono y conservación de la humedad, evitando el vaciado del saco. Deberá tener como mínimo 50cm de ancho de corte.
- No se añadirá combustible dentro de las zonas de céspedes ni praderas.

b) RECORTE Y PERFILADO DE LOS BORDES:

- El perfilado de los bordes abarca el recorte y eliminación de la superficie encespedada, arrancando la parte sobrante incluso hasta las raíces, de los bordes de áreas de céspedes tanto hacia el exterior como hacia su interior (bordillos, pavimentos, árboles, macizos, cierres, etc.).
- Se mantendrá el trazado original del borde.

c) LOS ENTRECAVADOS Y ESCARDAS

- La eliminación de malas hierbas se deberá efectuar en cuanto desmerezca su aspecto y se hará manualmente y de forma respetuosa con el medioambiente.

d) ESCARIFICADO Y AIREADO:

- El escarificado consistirá en la utilización de una máquina dotada de cuchillas verticales que penetren en el suelo y rompan la estructura de la capa de fieltro.
- El aireado consistirá en perforar la capa de césped. Se debe extraer y evacuar los fragmentos obtenidos mediante esta operación y recebar nuevamente con mantillo y arena los orificios resultantes.
- La frecuencia será de 1 vez al año
- Una vez realizado el trabajo se deberá revisar los sistemas de riego y de drenaje para evaluar los daños sufridos.

e) RESEMBRADO:

- Las zonas que se deben resembrar son aquellas que presenten calvas sin vegetación de 50 mm de diámetro o más.
- El resembrado se llevará a cabo con las mismas mezclas de semillas que la siembra, en dosis de 30-60 gr/m²
- Se efectuará un rastrillado de la zona, eliminando las posibles piedras u objetos extraños que pudieran existir e inmediatamente después se extenderá la semilla, la cual se cubrirá con una mezcla de mantillo orgánico fermentado y arena, intentando que la capa sea de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Previamente se realizará y se efectuará una labor de escarificado y/o un aireado en profundidad con un aireador de púas huecas. Posteriormente se aplicará un recebo base de turba y arena a dosis de 1 l/m².
- La labor de resembrado podrá ser simultánea con las labores previstas de escarificados y aireaciones descritas anteriormente.

7.2. CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO, SETOS Y ARBUSTIVAS

a) ARBOLADO:

- Las labores de conservación de arbolado se refieren a la preparación y al riego de los árboles con la periodicidad que sea necesaria para garantizar la supervivencia de aquellos, así como la aireación de las tierras anexas y la detección y el tratamiento de las plagas y de las enfermedades. Deberá así mismo eliminarse el peligro de caída mediante las actuaciones preventivas correspondientes basadas en la eliminación de elementos muertos, las podas (incluida la poda de gran porte con medios mecánicos y la poda de palmeras de más de 3 metros) y los tratamientos fitosanitarios.
- El tratamiento de las plagas arbustivas o arbóreas se realizará mediante la suelta de depredadores enemigos naturales de la plaga. Solo cuando la plaga no pueda ser controlada mediante los depredadores naturales, se podrá utilizar otros métodos que sean ecológicos y respetuosos con el medio ambiente (Autorizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)), previa aprobación del responsable del Contrato del departamento.
Las actuaciones que impliquen la aplicación de productos fitosanitarios se realizarán por empresa legalmente habilitada, ya sea por el adjudicatario o por empresa subcontratada conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- El licitador propondrá en su "Plan anual de las operaciones de mantenimiento y conservación" la periodicidad de las labores a realizar:
 - *Fertilización*
 - *Riego*
 - *Tratamiento fitosanitario*
 - *Tratamiento de heridas*
 - *Podas de saneamiento, seguridad y restauración (incluida la poda de gran porte con medios mecánicos y la poda de palmeras de más de 3 metros).*
- En los casos que se detecten sintomatologías de riesgo se llevará a cabo un análisis instrumental con los métodos más adecuados (sónicos, mecánicos, etc.). Con el apoyo instrumental se realizará una diagnosis y valoración del riesgo que establecerán las labores a realizar (apeo, podas, etc.) y su cronología de ejecución, que aparecerá reflejado en dicho Plan.
- Los árboles deberán ser regados en épocas de estrés hídrico con la periodicidad adecuada, y en todo caso, el suficiente para asegurar su supervivencia. Correrá a su cargo los desperfectos y reposiciones de faltas que se originen en el arbolado, por la incorrecta realización de las labores.

b) SETOS Y ARBUSTIVAS:

- En cuanto a los elementos vegetales, el adjudicatario mantendrá el actual trazado de arbustos y perfiles de las praderas en las diferentes zonas, así como cualquier otra estructura de elementos vegetales existentes. Cualquier modificación que se plantee deberá ser previamente autorizada por el responsable de SS.GG. del Departamento de salud de Alicante-Hospital General.

c) FLORES DE TEMPORADA:

- Realizar pinzados, limpieza de hojas secas, abonados y tratamientos fitosanitarios adecuados.

7.3. ABONADO

- Se darán los abonados prescritos en el Plan de conservación realizado por el adjudicatario y en cualquier caso y como mínimo lo establecido en este PPT en el punto 6 (abonados y enmiendas), con abonos minerales compuestos de los tres macroelementos

(nitrógeno, fosforo y potasio). Se utilizarán productos con ecoetiquetas. Las cantidades, dosis, frecuencia y formulación aparecerán recogidas en dicho plan.

- El abonado de los céspedes se efectuará como mínimo una vez al año durante los meses de enero o febrero.
- En cada momento se deberá aportar la fertilización equilibrada y adecuada a las necesidades del césped y arbolado.

7.4. RIEGO

- Los elementos vegetales se regarán con la frecuencia aconsejable según la época del año, dependiendo de las condiciones edafoclimáticas y de las especies de césped y de arbolado existente, de forma que todos los elementos vegetales encuentren el suelo con el porcentaje de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. Estas indicaciones deberán aparecer recogidas en el Plan desarrollado por el adjudicatario.
- Según la época de siembra y las condiciones meteorológicas el riego podrá espaciarse más o menos. Los momentos del día más indicados para regar son las primeras horas de la mañana. En épocas propensas a heladas, se regará a mediodía. En caso de enfermedades causadas por un hongo, se evitará regar al anochecer o por la noche.
- En cualquier caso:
 - La aportación de agua deberá hacerse de forma homogénea, suave y uniforme, en forma de lluvia fina.
 - Se evitará el exceso, embalses o escorrentía superficial del agua, las pérdidas de agua por bocas de riego mal cerradas o cualquier otro motivo.
 - Si por el incorrecto cumplimiento de las pautas establecidas para el riego se produjeran derrames de agua, erosiones del terreno u otros perjuicios, el adjudicatario restablecerá por su cuenta la situación originaria de toda la zona dañada y asumirá la responsabilidad de los daños producidos, si los hubiere.
 - El contratista tiene la obligación de hacer un uso racional y eficiente del agua de riego, modificando los programas o procedimientos de riego según las necesidades de cada estación.

7.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TÉCNICO-LEGAL DE LA RED DE RIEGO.

El adjudicatario será responsable de la correcta conservación, mantenimiento y funcionamiento óptimo de la totalidad de las instalaciones de riego incluidas en el ámbito del contrato, garantizando en todo momento su operatividad, eficiencia hídrica y adecuación a la normativa vigente.

7.5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo

Será por cuenta del adjudicatario la realización de todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la red de riego, incluyendo, a título enunciativo, pero no limitativo:

- Sustitución, reparación o ajuste de elementos defectuosos o deteriorados.
- Pequeñas reparaciones que afecten a los distintos componentes de la instalación: válvulas, llaves de paso, electroválvulas, arquetas, tuberías, conducciones secundarias, emisores (aspersores, difusores, goteros, etc.), filtros y accesorios.
- Reposición de piezas averiadas, independientemente de la causa que haya originado la incidencia (desgaste, vandalismo, condiciones climáticas, etc.), salvo en supuestos de fuerza mayor o causas expresamente excluidas en el contrato.

El adjudicatario deberá establecer un plan de mantenimiento preventivo periódico, que incluya revisiones programadas, limpieza de filtros, comprobación de presiones y caudales, detección de fugas y verificación del correcto estado de los emisores y sistemas de control.

Asimismo, deberá atender con carácter inmediato cualquier incidencia que comprometa el funcionamiento del sistema o suponga pérdidas de agua, garantizando tiempos de respuesta acordes con la gravedad de la avería.

7.5.2. Mantenimiento técnico-legal

El adjudicatario será responsable de que las instalaciones de riego cumplan en todo momento con la normativa vigente que les sea de aplicación (hidráulica, eléctrica, sanitaria, de eficiencia hídrica, prevención de riesgos, etc.).

A tal efecto, deberá:

- Realizar las inspecciones reglamentarias que correspondan.
- Mantener en vigor las certificaciones, registros o autorizaciones necesarias.
- Disponer de la documentación técnica actualizada de las instalaciones.
- Corregir cualquier deficiencia detectada en inspecciones oficiales o internas.

7.5.3. Modificaciones y adecuaciones de la red

Cualquier actuación que suponga modificación, ampliación o adecuación de la red de riego (incluyendo automatización de procesos, sectorización, incorporación de nuevos sistemas o tecnologías de eficiencia hídrica) requerirá:

- Autorización previa expresa del Responsable del Contrato.
- Presentación de memoria técnica justificativa, planos y presupuesto.
- Cumplimiento de la normativa municipal, sectorial y de calidad aplicable.

Una vez ejecutadas, las actuaciones deberán documentarse adecuadamente, incorporándose al inventario y entregándose al órgano de contratación la correspondiente documentación "as-built".

7.5.4. Inventario y control de la infraestructura

El adjudicatario estará obligado a:

- Elaborar, al inicio del contrato, un inventario detallado y georreferenciado de todos los elementos que componen la red de riego, integrado en la planimetría e inventario gráfico regulados en el apartado 2 del presente Pliego.
- Mantener dicho inventario actualizado durante toda la vigencia del contrato, incorporando nuevas instalaciones o modificaciones realizadas.
- Facilitar dicha información al órgano de contratación cuando le sea requerida.

La infraestructura objeto de mantenimiento incluirá, entre otros, los siguientes elementos:

- a) Cabezales de riego (incluyendo sistemas de filtrado, fertilización si existiesen, contadores y sistemas de control), programadores, cuadros eléctricos y sistemas de distribución de agua.
- b) Redes de distribución: tuberías principales, secundarias y terciarias, arquetas, válvulas, piezas especiales y elementos de unión.
- c) Elementos emisores: aspersores, difusores, goteros, microaspersión u otros sistemas de aplicación, así como sus acometidas.
- d) Sistemas de automatización, telecontrol o sensorización asociados al riego.

7.5.5. Eficiencia y sostenibilidad

El adjudicatario deberá gestionar la red conforme a criterios de eficiencia en el uso del agua y sostenibilidad, optimizando programaciones de riego, evitando fugas y derroches, y adaptando el riego a las necesidades reales de la vegetación, condiciones climáticas y características edáficas.

7.6. LIMPIEZA DE HOJAS Y RESIDUOS

a) Recogida de restos.

El adjudicatario dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies comprendidas en las zonas verdes.

- Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento espontánea (malas hierbas, maleza, etc.), hojas caídas, resto de labores de siega, recortes y podas, como los desperdicios y basuras que por cualquier procedimiento lleguen a las zonas que son objeto de este contrato.
- Es obligación del adjudicatario, el tratamiento de los residuos generados, incluyendo la recogida de los mismos, la retirada inmediata de todos ellos con medios propios, el transporte a un centro de tratamiento legalmente autorizado, para que, en cumplimiento de la legislación vigente, sean valorados, siendo los costes de recogida, transporte, vertido y eliminación por cuenta del adjudicatario. Toda la gestión de estos residuos quedará convenientemente registrada.
- Sera necesaria la instalación de un contenedor de poda, a cargo de la empresa adjudicataria, para la optimización de dichas tareas.

b) Residuos vegetales procedentes de palmeras afectadas por el picudo.

Cuando los restos a retirar provengan de palmeras afectadas por la plaga del *Rhynchophorus ferrugineus*, estos restos se trasladarán de forma independiente y totalmente separada del resto de la poda a gestor autorizado con el vehículo adecuado y con la Autorización por parte de la Autoridad competente para la realización de trabajos de tratamiento fitosanitario, poda, limpieza, tala, retirada y transporte de palmáceas afectadas por dicha plaga (**Se aportará nº de registro de Autorización**)

7.7. TRABAJOS A REALIZAR POR CENTROS:

CENTROS con zonas ajardinadas	TAREAS de mantenimiento y conservación	TAREAS de acondicionamiento y puesta en valor paisajístico
Hospital General Universitario Dr. Balmis	- Siega y recorte de bordes de césped - Aireado y escarificado del césped - Resiembra de césped - Poda de arbolado - Poda de palmeras - Poda y recorte de setos y arbustivas - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Tratamiento contra el	Realización de diferentes acondicionamientos dentro del Hospital Universitario Dr. Balmis y sus estancias interiores, consistentes en: - Suministro y colocación de césped artificial, arreglo de talud, cubriéndolo con geotextil y gravas decorativas. - Suministro, plantación y colocación de maceteros y plantas. - Suministro y plantación de varias especies de arbolado. Se necesitan los siguientes medios:

	- picudo rojo - Control y tratamiento de procesionaria - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento del sistema de riego	- 150 horas jardinero - 20 Tn grava tipo blanco marfil - 500 m2 césped artificial - 200 m2 geotextil - 15 maceteros - 15 ud. planta tipo Ficus benjamina, Areca, Kentia o similares - Colocación de red de riego por goteo.
Centro de Especialidades Babel, Centro de Salud Babel y Centro de Salud Florida	- Poda de arbolado - Poda de palmeras - Poda y recorte de setos y arbustivas - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Tratamiento contra el picudo rojo - Control y tratamiento de procesionaria - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento del sistema de riego	- Suministro, extendido y colocación de grava sobre una base de geotextil para evitar la emergencia de plantas adventicias - plantación de 5 uds. de arbolado tipo ciprés sempervirens o similar. Se necesitan los siguientes medios: - 150 m2 de geotextil - 20 m2 de grava tipo rojo Alicante - 5 uds. arbolado tipo Ciprés Sempervirens o similar. - 28 horas de jardinero. - -2 horas camión basculante 3.500 kg - 12 horas Camión gran tonelaje con pluma
Centro de Salud de Benalúa	- Poda de arbolado - Poda de palmeras - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Tratamiento contra el picudo rojo - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento del sistema de riego	- Suministro y plantación de 1 ud. de planta tipo Sansevieria o similar y 1 ud. de planta tipo Zamíoculca o similar para macetero interior. Se necesitan los siguientes medios: - 3 horas de jardinero - 1 hora de furgoneta - 2 Ud. saco de turba para sustrato - 1 Ud. planta tipo Sansevieria o similar - 1 Ud. planta tipo Zamíoculca o similar.
Centro de Salud de Campoamor	- Poda de arbolado	- Suministro y extendido de



	- Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento de sistema de riego	2 Tn. de grava - suministro y plantación de 1 Ud. de Schefflera o similar para macetero interior. Se necesitan los siguientes medios: - 16 horas jardinero - 2 horas camión basculante 3500 kg - 2 Tn. grava tipo rojo Alicante - 6 Ud. saco de turba para sustrato - 1 Ud. de Schefflera o similar.
Centro de Salud de Ciudad Jardín	- Poda de arbolado - Poda de palmeras - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Tratamiento contra el picudo rojo - Control y tratamiento de procesionaria - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento del sistema de riego	- Suministro y extendido de 20 tn. de grava sobre geotextil para evitar emergencia de plantas adventicias. Se necesitan los siguientes medios: - 32 horas jardinero - 2 horas camión basculante hasta 3500 kg. - 16 horas camión gran tonelaje con pluma - 125 m2 geotextil - 20 Tn. grava tipo blanco marfil
Centro de Salud de Los Ángeles	- Poda de arbolado - Poda y recorte de setos y arbustivas - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento de sistema de riego	- Suministro y plantación de 5 Uds. de plantas para macetero interior. Se necesitan los siguientes medios: - 5 horas jardinero - 1 hora camión basculante hasta 3500 kg. - 6 Ud. saco de turba para sustrato - 5 Ud. planta tipo Ficus benjamina o similar.
Centro de Salud de Parque Lo Morant	- Poda de arbolado - Poda de palmeras - Poda y recorte de setos y arbustivas	- Suministro y plantación de plantas arbustivas y arbolado - suministro, extendido y compactación de unas 2

	- Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Tratamiento contra el picudo rojo - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento de sistema de riego	Tn. de tierra de albero. Se necesitan los siguientes medios: - 24 horas jardinero - 4 horas camión basculante de hasta 3500 kg. - 3 Ud. planta arbustiva tipo Evonimus o similar - 4 Ud. arbolado tipo Morus alba var. Fruitless o similar - 10 Ud. arbolado tipo Ciprés Sempervirens o similar - 2 Tn. de tierra de albero.
Centro de Salud de San Blas	- Poda de arbolado - Poda de palmeras - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Tratamiento contra el picudo rojo - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento del sistema de riego	Suministro, extendido y compactación de unas 9 Tn. de tierra de albero. Se necesitan los siguientes medios: - 8 horas jardinero - 1 hora camión basculante de hasta 3500 kg. - 8 horas camión gran tonelaje con pluma - 9 Tn. de tierra de albero.
Centro de Salud de San Vicente I	- Poda de arbolado - Poda y recorte de setos y arbustivas - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Control y tratamiento de procesionaria - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento del sistema de riego	-
Centro de Salud de San Vicente II	- Poda de arbolado - Abonados y enmiendas - Entrecavados y e0scardas - Control de plagas y	- Suministro y plantación de 3 Uds. de planta tipo suculenta o similar para macetero de interior.

	enfermedades - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes Riegos y mantenimiento de sistema de riego	Se necesitan los siguientes medios: - 4 horas jardinero - 1 hora de furgoneta - 3 Ud. saco de turba para sustrato 3 Ud. planta suculenta o similar.
Centro de Salud de Agost	- Poda de arbolado - Poda y recorte de setos y arbustivas - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento de sistema de riego	- Suministro y extendido de 20 Tn. de grava sobre geotextil para evitar emergencia de plantas adventicias - plantación de 4 Uds. de arbolado. Se necesitan los siguientes medios: - 16 horas jardinero - 2 horas camión basculante hasta 3500 kg. - 2 horas camión gran tonelaje con pluma - 2 Ud. saca grava tipo gris común - 1 Ud. saca turba para sustrato - 1 Ud. Almendro o similar - 3 Ud. Morera o similar - 4 Ud. tutores para el arbolado.
Centro de Salud de Monforte del Cid	- Poda de arbolado - Abonados y enmiendas - Entrecavados y escardas - Control de plagas y enfermedades - Tratamiento contra el picudo rojo - Evaluación del riesgo del arbolado - Limpieza de espacios verdes - Riegos y mantenimiento del sistema de riego	

8.-FRECUENCIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES	
TAREAS	FRECUENCIA
Recogida de restos de labores	Inmediatamente después de la finalización de las labores.

Recogida de la caída de la hoja:	De octubre a diciembre.
Recogida de dátiles	De septiembre a diciembre
Recogida de residuos	Diario

MANTENIMIENTO DEL RIEGO	
TAREAS	FRECUENCIA
Revisión y/o reparación del sistema de riego automatizado	Semanal

RIEGOS	
TAREAS	FRECUENCIA
Zonas verdes con césped, arbolado y/o arbustos	Octubre-Abril: 2 veces por semana Mayo-Septiembre: diario
Zonas verdes con arbolado y/o arbustos	Octubre-Abril: 1 vez por semana Mayo-Septiembre: 3 veces por semana
Arbolado viario	Septiembre-Abril: 1 vez a la semana Mayo-Agosto: 2 veces a la semana

PODAS DE ARBOLADO Y PALMERAS	
TAREAS	FRECUENCIA
Arbolado	1 vez al año (noviembre-febrero)
Palmeras	1 vez al año (en período invernal)

OTRAS PODAS	
TAREAS	FRECUENCIA
Poda de arbustivas, setos y trepadoras	4 veces al año.

ENTRECAVAS Y ESCARDAS	
TAREAS	FRECUENCIA
Entrecavado y escardas	3 veces al año.

ABONADO Y ENMIENDAS	
TAREAS	FRECUENCIA
Abonado de césped	3 veces al año (entre mayo y octubre)
Abonado de arbolado y arbustivas	1 vez al año (marzo-abril)

Enmienda orgánica	1 vez al año (enero).
--------------------------	-----------------------

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	
TAREAS	FRECUENCIA
Plaga del picudo rojo	9 tratamientos preventivos al año
Plaga de la procesionaria del pino	1 tratamiento preventivo al año (noviembre).
Otras plagas	Según necesidades.
Otras enfermedades	Según necesidades

SIEGA Y PERFILADO DE CÉSPED	
TAREAS	FRECUENCIA
Siega y perfilado de césped	Octubre-Marzo: quincenal
	Abril-septiembre: semanal

OPERACIONES DEL CÉSPED	
TAREAS	FRECUENCIA
Aireado, escarificado y recebado	1 vez al año (octubre).
Resiembra	1 vez al año (abril)

EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL ARBOLADO	
TAREAS	FRECUENCIA
Evaluación	Cuatrimestral

9.- PERSONAL Y HORARIO

La prestación del servicio se realizará según planificación propuesta por la empresa adjudicataria y aprobada por el responsable del Contrato dentro del horario comprendido entre las 07:00h y las 15:00h de lunes a viernes, según la jornada laboral estipulada en convenio de los trabajadores adscritos al contrato.

Para cualquier actividad fuera de la jornada laboral que sea definida será necesario la solicitud y aprobación de las mismas por el responsable del contrato del Departamento, debiendo dar aviso de las mismas con un mínimo de 48 horas previas a la actividad.

Por causas urgentes debidamente justificadas se podrá requerir acciones concretas por parte de la empresa adjudicataria fuera del horario habitual, como por ejemplo, la retirada de arbolado caído o en riesgo de caer que no pueda esperar por el peligro que entrañe. El tiempo realizado en esta actividad se descontará del que deban emplear en su jornada habitual.

10.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

10.1. Dirección y gestión del personal

Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria el ejercicio del poder de dirección, organización y control sobre el personal adscrito a la ejecución del contrato, sin que exista en ningún caso relación laboral, funcionarial o estatutaria alguna entre dicho personal y la Administración contratante.

En consecuencia, el adjudicatario asumirá íntegramente, a su exclusivo cargo, todas las obligaciones inherentes a su condición de empleador, incluyendo, a título enunciativo:

- La selección, contratación, organización y dirección del personal.
- La negociación y abono de salarios, pagas extraordinarias y cualesquiera percepciones económicas.
- La concesión de permisos, licencias, vacaciones y descansos reglamentarios.
- La cobertura de ausencias por vacaciones, bajas laborales o cualquier otra circunstancia, garantizando en todo momento la correcta prestación del servicio.
- El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social, incluyendo alta, cotización y acción protectora.
- El cumplimiento de la normativa laboral vigente y del convenio colectivo de aplicación.
- La adopción de medidas disciplinarias cuando proceda.

Asimismo, el adjudicatario será responsable del estricto cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, debiendo garantizar la formación e información adecuada de su personal y la correcta utilización de los equipos de protección individual (EPI).

10.2. Designación de responsable del servicio

La empresa adjudicataria designará, de forma expresa y por escrito, un responsable o encargado del servicio, con la cualificación y experiencia adecuadas, que actuará como interlocutor único frente al Responsable del Contrato designado por la Administración.

Dicho responsable tendrá entre sus funciones:

- La organización de los trabajos y la planificación semanal de las tareas.
- La impartición de órdenes e instrucciones al personal.
- El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- La comunicación y resolución de incidencias.
- La asistencia a reuniones de seguimiento cuando sea requerido.

10.3. Imagen, uniformidad y medios de protección

El personal adscrito al contrato deberá:

- Disponer de uniforme adecuado, limpio y en correcto estado, que permita su identificación, incluyendo de forma visible el logotipo o nombre de la empresa adjudicataria.
- Utilizar de forma obligatoria los equipos de protección individual (EPI) necesarios en función de las tareas a realizar, incluyendo, en todo caso, botas de seguridad y aquellos otros exigidos por la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

El adjudicatario será responsable de suministrar, reponer y mantener dichos equipos en condiciones óptimas de uso.

10.4. Autorizaciones, permisos y cumplimiento normativo

Será obligación del adjudicatario obtener, a su costa, todas las licencias, autorizaciones, permisos y certificaciones que resulten necesarios conforme a la normativa vigente para la correcta ejecución del contrato.

Asimismo, deberá:

- Cumplir en todo momento la normativa aplicable en materia laboral, medioambiental, hidráulica, sanitaria, de seguridad y salud, y cualquier otra que resulte de aplicación.
- Asumir las responsabilidades derivadas de la falta de obtención de dichas autorizaciones o del incumplimiento normativo.

10.5. Responsabilidad sobre la ejecución del servicio

El adjudicatario responderá de la correcta ejecución de los trabajos contratados, así como de los daños y perjuicios ocasionados por acción u omisión, propios o de su personal, durante la prestación del servicio.

Igualmente, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar daños a las instalaciones existentes, a terceros o al entorno, debiendo reparar a su costa los daños ocasionados.

11.- CONTROL E INSPECCION

El Departamento de Salud de Alicante–Hospital General, a través del Responsable del Contrato o de los técnicos designados al efecto, ejercerá en todo momento las facultades de supervisión, control e inspección necesarias para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario.

11.1. Facultades de control

A tales efectos, la Administración podrá:

- Realizar inspecciones periódicas o extraordinarias, tanto programadas como sin previo aviso.
- Supervisar la correcta ejecución de los trabajos, la calidad del servicio prestado y el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas del contrato.
- Comprobar el estado de las instalaciones, equipos y materiales utilizados.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales, medio ambiente y seguridad.
- Solicitar cuanta información, documentación o registros considere necesarios (partes de trabajo, informes de mantenimiento, inventarios, certificaciones, etc.).

11.2. Obligación de colaboración del adjudicatario

El adjudicatario estará obligado a:

- Facilitar en todo momento el acceso del personal inspector a las instalaciones, zonas de trabajo y documentación relacionada con el contrato.
- Atender los requerimientos formulados por el Responsable del Contrato en los plazos que se establezcan.
- Subsanan, en el menor tiempo posible, las deficiencias detectadas durante las labores de inspección.

11.3. Comparecencia del responsable técnico

Cuando así lo requiera el Responsable del Contrato, el adjudicatario deberá garantizar la presencia en el centro del técnico responsable o encargado del servicio, con capacidad suficiente de decisión, para:

- Analizar incidencias o situaciones que requieran intervención técnica especializada.
- Proponer soluciones y medidas correctoras.
- Participar en reuniones de seguimiento o coordinación.

Dicha comparecencia deberá producirse en el plazo que se determine en función de la urgencia o naturaleza de la incidencia.

11.4. Informes y seguimiento

El adjudicatario deberá elaborar y remitir, con la periodicidad que se establezca, informes de seguimiento del servicio, que incluyan, al menos:

- Trabajos realizados.
- Incidencias detectadas y actuaciones llevadas a cabo.
- Estado de las instalaciones.
- Propuestas de mejora, en su caso.
- Actualizaciones realizadas en la planimetría y en los inventarios, con identificación de altas, bajas, modificaciones y número de revisión de los archivos entregados.

11.5. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de las instrucciones dictadas por el Responsable del Contrato, así como la no subsanación de las deficiencias detectadas, podrá dar lugar a la imposición de penalidades, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse conforme a lo previsto en el pliego y en la normativa de contratación pública.

En Alicante a fecha de firma electrónica

SUBDIRECTOR ECONÓMICO

Firmat per Héctor Miguel Rojo, el
26/08/2026 14:16:12
Càrrec: SUBDIRECTOR ECONÓMICO

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

P.D. Resolución de 18 de julio de 2025 del Conseller de Sanidad (DOGV nº 10156, de 22.07.2025)

Firmado por Francisco Soriano Cano, el
27/08/2026 08:24:14
Cargo: Dr. Gerente ASI Alicante-Centro
(Res.05/11/2025)-Gerente DS. Alicante
(Res.30.10.2015-18.07.2025)

Firmado por Engracia Mira Sanz, el
26/08/2026 15:24:41
Cargo: DIRECTORA ECONOMICA (P.D. CS Resol
18/07/2025 y 30/10/2015)

ANEXO

RELACION DE PERSONAL A SUBROGAR

<u>TRABAJADORES</u>	<u>CONVENIO</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>TIPO DE CONTRATO</u>	<u>% JORNADA</u>	<u>ANTIGÜEDAD</u>	<u>VENCIMIENTO CONTRATO</u>	<u>SALARIO BRUTO ANUAL</u>	<u>OTROS</u>
TRABAJADOR 1	C. LIMPIEZA ALICANTE	OFICIAL JARDINERIA	100	100%	16/01/2023	INDEFINIDO	18.552	
TRABAJADOR 2	CEE COMUNIDAD VALENCIANA	AUX. DE SERVICIOS/OPERARIO 1ª	250	98,60%	02/10/2018	INDEFINIDO	21036	
TRABAJADOR 3	CEE COMUNIDAD VALENCIANA	AUX. DE SERVICIOS/OPERARIO 1ª	250	98,60%	28/08/2018	INDEFINIDO	21036	